

overzicht wijzigingen VO -> 70% DO
Ogterop Meppel
5292
19-feb-25

elektrotechnische wijzigingen

	Vershil in kosten (€)	(sub)totaal
Minder PV panelen (nu ca. 177 panelen)	-/- €	-5.000
Publiekslift met glazen kooideuren houtfineer afwerking binnen kooi en vloerafwerking terrazzotegels	+ €	40.000
	+	€ 35.000

Werktuigbouwkundige installaties

Samenvoegen luchtbehandelingskast grote zaal en foyer	-/- €	-10.000
Stillere warmtepomp	+ €	16.000
verplaatsen luchtbehandelingskast kleine zaal naar ruimte boven foyer (meer kanaalwerk)	+ €	5.000
	+	€ 11.000
totaal	+	€ 46.000

uitgangspunten

- bedragen excl. btw
- Dumava subsidie vermindering is niet meegenomen:
- * geen WKO maar lucht water warmtepomp
- * minder PV panelen
- exclusief accu's of c.v.-ketels in verband met netcongestie problematiek
- hefplateau niet meegenomen